ebys 627071

12

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı

Sayı : 66995690-010.07.01- 217
Konu : Kazı Fazlası Malzeme Depolama Alanına Ait Kademeli Kapatma Planı

29./4./2013

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

6831 sayılı Orman Kanununun 17/3 üncü maddesi gereğince Bakanlığımızca ormanlık alanlarda verilen izinlerden özellikle enerji ve ulaşım başlığı altında verilen kanal, yol, tünel gibi izin sahalarından çıkan, söz konusu faaliyetlerde kullanılamayan ve sadece orman sayılan alan içinden çıkartılan kazı fazlası malzeme, talep halinde kazı fazlası malzeme depolanma alanı izni verilerek depolanabilmektedir.

Bugüne kadar verilen kazı fazlası malzeme depolama alanı izinlerinin İdaremizce yeniden değerlendirilmesi sonucunda, izin verilme ve uygulama süreçlerinin yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu itibarla ana izne dayalı olarak talep edilen kazı fazlası malzeme depolama alanı izin taleplerinde, talep sahibinin ekte gönderilen Kazı Fazlası Malzeme Depolama Alanına Ait Kademeli Kapatma Planı'nı da hazırlatarak taahhüt etmesi ve idaremize başvuru belgeleri ile teslim etmesi,

İdaremizce yapılan inceleme sonucunda, Kazı Fazlası Malzeme Depolama Alanına Ait Kademeli Kapatma Planının uygun bulunması halinde onaylanması, izin verildikten sonra her yıl Haziran Ayı içinde kazı fazlası malzeme depolama alanı hakkında İdaremize izin sahibi tarafından bilgi verilmesi, Temmuz ayı içerisinde ise Kazı Fazlası Malzeme Depolama Kademeli Kapatma Planına uygun çalışılıp çalışılmadığının İdaremizce denetlenmesi gerekmektedir.

Kazı Fazlası Malzeme Depolama Alanına Ait Kademeli Kapatma Planı;

- Yeteri kadar alana izin verilmesi, ihtiyaç fazlası taleplerin izne konu edilmemesini,
- Kayma riski olan yerlerde izin verilmemesini,
- İzin alanlarının tespitinde toprakça fakir, taşlık kayalık alanların seçilmesi, ağaç kesiminden kaçınılmasını,
- Dere havzalarında, taşkınlardan ve sellerden etkilenecek alanlarda izin verilmemesini,
- Kazı fazlası malzeme depolama alanına, ana izin alanı dışından getirilen hiçbir malzemenin dökülmemesi ayrıca toprak, evsel atık, tıbbi atık, inşaat, yıkıntı atığı gibi farklı atıkların dökülmemesini,
- Kazı fazlası malzeme depolama alanının kafesli tel çit ile koruma altına alınması, ayrıca 100 cm x 150 cm boyutlarında beyaz zemin üzerine kırmızı harflerle yazılacak ikaz levhalarının sahanın görülebilecek noktalarına yerleştirilmesini,
- Yetkisiz araç ve insan girişinin engellenmesini,
- Kazı fazlası malzeme depolama alanının bulunduğu yerin topografik koşullarının da dikkate alınarak döküm yapılmasını,
- Döküm esnasında tozların çevreye yayılmasını engelleyecek tedbirlerin alınmasını,

Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 51/B 06530 - Yüzüncüyıl / Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 207 50 00 (72 98) Fax : (0312) 207 65 71
İrtibat:Özcan Nihan KOŞAR
e-posta : nihankosar@ogm.gov.tr
e-posta: izin@ogm.gov.tr.

T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı

- Kazı fazlası malzeme depolama çalışmaları sırasında şev stabiltesini ve araçlarla makinelerin kolayca manevra yapabilmelerini sağlamak için şev eğiminin azami 1/3 olacak şekilde düzenlenip düzenlenmediğini,

- Şevler arası basamakların en az 10 metre şeklinde planlanıp planlanmadığını,

- Kazı fazlası malzeme dökülen alandaki oluşturulan şevlerde kayma ve yıkılmalarının engellenmesini,

- Kazı fazlası malzeme depolama alanı için gerekli drenaj sisteminin planlanması ve araç geçişleri sırasında drenaj sistemine zarar vermeyecek planlamanın yapılmasını,

- Kazı fazlası malzeme depolama alanında oluşturulan basamaklar arasında bağlantı yolları oluşturulmasını,

- Kazı fazlası malzeme dökülürken eş zamanlı olarak paletli araçlarla sıkıştırmanın yapılmasını,

- Kazı fazlası malzeme alanına malzemenin dökümü sonlandıktan sonra oluşan topografyanın görsel, fiziksel, estetik ve iklimsel etkilerinin nasıl değişeceğinin irdelenmesini,

- Kazı fazlası malzeme depolama alanındaki döküm sonlandığında toprak ile kaplanarak bitki yetiştirilmesi için büyüme ortamının sağlanmasını,

- İzin sahibinin kazı fazlası malzeme depolama alanını iade etmesinden sonra alanda oluşabilecek çökme ve kaymalarla ilgili olarak 5 (beş) yıl süre ile alandan sorumlu tutulması hususunda özel hüküm eklenmiş taahhüt senedi alındıktan sonra sahanın teslim edilmesini,

içermesi gerekir.

Uygulamanın belirtilen şekilde yapılması hususunda gereğini rica ederim.

İbrahim ÇİFTÇİ
Genel Müdür

EKİ:
1-Yazı (3 sayfa)

DAĞITIM:
Gereği:
27 Orman Bölge Müdürlüğü
4 Şube Müdürlüğü

NOT: Ekler e-Posta ile gönderilmiştir.

Orman Genel Müdürlüğü İzin ve İrtifak Dairesi Başkanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 51/B 06530 - Yüzüncüyıl / Çankaya / ANKARA
Telefon: (0312) 207 50 00 (72 98) Fax : (0312) 207 65 71
İrtibat:Özcan Nihan KOŞAR
e-posta : nihankosar@ogm.gov.tr
e-posta: izin@ogm.gov.tr.